









Frontespício do Bastidor
Armário bastidor mural 19",24U, 600x1200x600mm (LxAxP).

24		24
23	Reserva - equipamentos ativos	23
22	Reserva - equipamentos ativos	22
21	Reserva - equipamentos ativos	21
20	Reserva - equipamentos ativos	20
19	Painel Switch 24 portas	19
18	Painel Switch 24 portas	18
17	Painel Switch 24 portas	17
16		16
15		15
14		14
13		13
12		12
11		11
10		10
9		9
8		8
7		7
6		6
5	Reserva	5
4	Reserva	4
3	Reserva	3
2		2
1		1

Posição	Designação
24)	Painel FO de 24 portas vazio c/ enrolador 19", 1U, e 4 alinhadores SM SC/APC.
23)	Reserva - equipamentos ativos
22)	Reserva - equipamentos ativos
21)	Reserva - equipamentos ativos
20)	Reserva - equipamentos ativos
19)	Switch 24 portas
18)	Switch 24 portas
17)	Switch 24 portas
16)	Painel UTP 12 portas c/ guia posterior de cabos 19", 1U, e 12 conetores Keystone RJ45 UTP cat.6.
15)	Painel passa cabos c/ escovas 19", 1U.
14)	Painel UTP 12 portas c/ guia posterior de cabos 19", 1U, e 12 conetores Keystone RJ45 UTP cat.6.
13)	Painel passa cabos c/ escovas 19", 1U.
12)	Painel UTP 12 portas c/ guia posterior de cabos 19", 1U, e 12 conetores Keystone RJ45 UTP cat.6.
11)	Painel passa cabos c/ escovas 19", 1U.
10)	Painel UTP 12 portas c/ guia posterior de cabos 19", 1U, e 12 conetores Keystone RJ45 UTP cat.6.
9)	Painel passa cabos c/ escovas 19", 1U.
8)	Painel UTP 12 portas c/ guia posterior de cabos 19", 1U, e 12 conetores Keystone RJ45 UTP cat.6.
7)	Painel passa cabos c/ escovas 19", 1U.
6)	Painel coaxial repartidores SF 19", 1U.
3) a 5)	Reserva.
2)	Prateleira deslizante para bastidor 19", 1U.
1)	Painel de 6 tomadas schuko c/ int. 19", 1U.

Arquitetura 	Processo	669-16219196	RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO SERVIÇOS TORRE DO RELÓGIO MUNICÍPIO DE MORA		Desenho Nº PE-COM-ITD-005-00		
	Desenhou	Diogo Santos			EXECUÇÃO		
	Verificou	Luís Manito					
	Aprovou	Marcelino Lopes	INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES FRONSTESPÍCIO DO BASTIDOR		Data	Revisão	Aprovou
Instalações Técnicas 	Escala	S/E					
	A3						
	<input type="checkbox"/> P/B <input checked="" type="checkbox"/> COR						
					30/06/2020	00	MJL